

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pracowni tapicerskiej
ADRES INWESTYCJI : 97-500 Radomsko, ul. Brzeźnicka 22
INWESTOR : Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku
ADRES INWESTORA : 97-500 Radomsko, ul. Brzeźnicka 22

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Marek Mituła


WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

CENAKO *Mituła Marek*
97-500 Radomsko, Dąbrowskiej 32
NIP 7721893954, REGON 100862419
☎ 606 315 584



mgr inż. MAREK MITUŁA
Upr. Budowlane do Kierowania
Robotami Bud. bez Ograniczeń
w Spec. Konstrukcyjno-Budowlanej
Nr ewid. 124/02/WŁ

**Zespół Szkół Drzewnych
i Ochrony Środowiska**
97-500 Radomsko, Brzeźnicka 22
☎ 44/682-23-78, fax 682-23-95

DYREKTOR
Zespołu Szkół Drzewnych
i Ochrony Środowiska w Radomsku
Aleksandra Gniłka
mgr Aleksandra Gniłka

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane			
1	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	21,54	m ²	21,540	
				RAZEM	21,540
2	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1	0211-01	21,54	m ²	21,540	
				RAZEM	21,540
3	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0710-02	21,54	m ²	21,540	
				RAZEM	21,540
4	KNR-W 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach - Analogia: prostowanie ścian	m ²		
d.1	2008-02	365,15	m ²	365,150	
	analogia			RAZEM	365,150
5	ZKNR C-2	Gruntowanie przygotowanego podłoża gładkiego	m ²		
d.1	0603-06	365,15	m ²	365,150	
				RAZEM	365,150
6	KNNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
d.1	0507-04	55	m	55,000	
				RAZEM	55,000
7	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1	0815-04	365,15	m ²	365,150	
				RAZEM	365,150
8	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1	1102-02	86,78	m ²	86,780	
				RAZEM	86,780
9	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
d.1	1112-05	86,78	m ²	86,780	
				RAZEM	86,780
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03	365,15	m ²	365,150	
				RAZEM	365,150
11	KNR-W 2-02	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²		
d.1	2702-01	86,78	m ²	86,780	
				RAZEM	86,780
12	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.1	0612-03	120	m ²	120,000	
				RAZEM	120,000
2		Stolarka			
13	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ² . Analogia: demontaż drzwi stalowych wraz z ościeżnicą	szt		
d.2	0354-10	1	szt	1,000	
	analogia			RAZEM	1,000
14	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone	szt		
d.2	1022-02	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Roboty elektryczne			
15	KSNR 9	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem	szt.		
d.3	0501-06	10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
16	KNR 5-18	Montaż opraw oświetleniowych zwieszakowych długich 60 W - Analogia: montaż oświetlenia LED	szt.		
d.3	1504-01	10	szt.	10,000	
	analogia			RAZEM	10,000
17	KNR 5-18	Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju do 2.5 mm ² w puszcze lub odgałęźniku (3 odgałęzienia)	szt.		
d.3	1704-01	10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Klimatyzacja			
18 d.4	KNR 7-24 0130-01 analogia	Wentylatorowe wiszące chłodnice powietrza typ CL, OS o masie 50 kg- Analogia: Dostawa i montaż klimatyzatora wraz z montażem jednostki wewnętrznej i zewnętrznej o mocy pozwalającej na chłodzenie pomieszczenia do 50-65 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.4	KNR-W 2-17 0315-03 analogia	Filtry działkowe typ A i E z włókniną (Filtrex) o liczbie działek 9 - Analogia : Zakup i podłączenie oczyszczacza powietrza wysokiej klasy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Hydraulika			
20 d.5	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
21 d.5	KNR-W 4-02 0516-02 analogia	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego wraz z termostatem - Analogia: montaż nowego grzejnika	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000